







Нанесение линий разметки

N п/п	Наименование работ	Тип 1.1	Протяжение, м	Площадь, м2 Ширина линий		
1	Устройство разметки 1.1		631.55	94.73	0.15	
2	Устройство разметки 1.1 на стоянках	1.1	0.00	0.00	0	
3	Устройство разметки 1.2.1	1.2.1	61.28	9.19	0.15	
4	Устройство разметки 1.2.2	1.2.2	0.00	0.00	0	
5	Устройство разметки 1.3	1.3	125.07	37.52	0.15	
6	Устройство разметки 1.4	1.4	0.00	0.00	0	
7	Устройство разметки 1.5	1.5	240.42	9.02	0.15	
8	Устройство разметки 1.6	1.6	264.18	29.72	0.15	
9	Устройство разметки 1.7	1.7	394.42	29.58	0.15	
10	Устройство разметки 1.8	1.8	0.00	0.00	0	
11	Устройство разметки 2.7	2.7	23.84	8.34	0.35	
12	Устройство разметки 1.10	1.10	0.00	0.00	0	
13	Устройство разметки 1.11	1.11	54.43	14.29	0.15	
14	Устройство разметки 1.12	1.12	10.91	4.36	0.4	
15	Устройство разметки 1.13	1.13		2.70		
16	Устройство разметки 1.14.1	1.14.1		8.62		
17	Устройство разметки 1.14.2	1.14.2	·	0.00		
18	Устройство разметки 1.14.3	1.14.3	0.00	0.00		
19	Устройство разметки 1.15	1.15	0.00	0.00		
20	Устройство разметки 1.16.1	1.16.1		4.79		
21	Устройство разметки 1.16.2	1.16.2		9.50		
22	Устройство разметки 1.16.3	1.16.3		13.76		
23	Устройство разметки 1.17.1	1.17.1	0.00	0.00		
24	Устройство разметки 1.17.2	1.17.2	0.00	0.00		
25	Устройство обозначений направлений	1.18				
25	движения по полосам V<=60 км/ч			14.34		
26	Устройство разметки 1.19	1.19		0.00		
27	Устройство разметки 1.20	1.20		4.45		
28	Устройство разметки 1.21	1.21		0.00		
29	Устройство разметки 1.22	1.22		0.00		
30	Устройство разметки 1.23	1.23		0.00		
31	Устройство разметки 1.24.1	1.24.1		0.00		
32	Устройство разметки 1.24.2	1.24.2		0.00		
33	Устройство разметки 1.24.3	1.24.3		0.00		
34	Устройство разметки 1.25	1.25		0.00		



	Ведомость объе	емов работ		
	Наименование	Ед.Изм	Количество	Примечание
1	Установка стоек дорожных знаков	шт	9	
2	Установка табличек дорожных знаков	<u>wm</u>	10	
3	Демонтаж дорожных знаков	шт	4	
	Демаркировка лин	ий разметки		
4	Демаркировка	M2	238.5	

Ведомость дорожных знаков							
	Индекс знаков	Размер знаков	Наименование	Количество,шт	Примечание		
1	5.15.1	1800×900	Направление движения по полосам	3			
2	5.15.4	900×900	Начало полосы	1			
3	5.15.3	900x900	Начало полосы	1			
4	5.19.1	900x900	Пешеходный переход	1	Перенос		
5	5.19.2	900x900	Пешеходный переход	1	Перенос		
6	2.4	1200×1200×1200	Уступите дорогу	1	Перенос		
7	8.13	900×900	Направление главной дороги	1	Перенос		
8	4.3	900	Круговое движение	1	Перенос		

Невозможность установки

дорожных знаков на растяжке

					Заказчик: ГКУ ДКР Заказ № 103-ГКУДКР	P/13 om2	0.05.13		
Изм.	Лист	Фамилия	Подп	Дата	Проведение локальных мероприятий по повышению пропус способности улично-дорожной сети в ЗелАО г. Москвы, 2				
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7		Стадия	Лист		
ГИІ	7	Десятов	Ass.		Уширение проезжей части ул.Радио, в том числе на пересечении с ул.Заводской и проездом 657	ПД	8.2		
Исп	олн.	Десятов	Asico.		Организация дорожного движения	4	"		
Н.ко	нтр.	Ковалев	Zlob	a	М 1:500	₩ 000 "CTPOИП			